


Altenbach - Zeititz



Ausbau K 8366

Die Erneuerung der K 8366 Altenbach - Zeititz erfolgte in Planung und Ausbau in 3 Abschnitten.

- Länge der erneuerten Strecke insgesamt ca. 2,4 km, davon:
 - 1.+ 2. BA ca. 1,7 km
 - 3. BA ca. 0,7 km.
- Ausbau der Kreuzungsbereiche als einfache Knoten
- 1,2 km innerhalb geschlossener Ortschaften, 1,2 km außerorts.
- Geh- und Radwege ca. 2,7 km
- Hofangleichungen und Vorflächengestaltung
- Bergbauegebiet
- Unterführung DB Leipzig-Dresden
- Straßenentwässerung über Regenwasserkanäle, ca. 1,3 km



Bauabschnitt 2



Anschluss Bauabschnitt 2/3

Auftraggeber
Landratsamt Muldentalkreis
Gemeinde Bennewitz

Lagebezeichnung
Gemeinde Bennewitz
Ortsteile Altenbach bis
Zeititz

Leistungsumfang
Entwurfsvermessung
Planung
Koordination mit anderen
Fachplanern:
-Verkabelungen
-SW-Kanalisation
-Wasserversorgung

Bearbeitungszeitraum
1.+ 2. BA 1994 - 1995
3. BA 2006 - 2007

Baukosten
1.+ 2. BA ca. 1,7 Mio €
3. BA ca. 0,7 Mio €

Genehmigungsverfahren
Planfeststellungsverfahren
für die Bauabschnitte

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| • Ingenieurleistungen im Tief- und Straßenbau | • Stadtplanung | • Ingenieurvermessung |
| • Entwässerungskonzeptionen | • Landschaftsplanung | • Lagepläne zum Baugesuch |
| • Projektsteuerung | • Freiraumplanung | • Geo-Informationssysteme |
| | • Erschließungsträgerschaft | • Bodenordnung |